

**FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA**

**MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**

**OBRA: CONSTRUCCIÓN OBRA GRUESA CIES MUNICIPAL**  
**UBICACIÓN: CIUDAD DE MALARGÜE- PROVINCIA DE MENDOZA**

Ítem	Sub-Ítem	Designación del Ítem	Unid.	Cantidad	Precio Unitario		Importe	Total	% de Incidencia		
					Parcial	Total			Parc.	Total	
1	<b>TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELOS</b>										
	1.1	Cartel de Obra	Un.	1,00							
	1.2	Obrador	Un.	1,00							
	1.3	Cerco Perimetral Provisorio	ml	160,00							
	1.4	Replanteo	m2	510,00							
	1.5	Excavaciones	m3	60,75							
	1.6	Relleno y Compactación	m3	92,80							
2	<b>HORMIGÓN ARMADO</b>										
	2.1	Base centrada B1 (90x100x85)	m3	12,39							
	2.2	Base centrada B2 (70x80x80)	m3	15,79							
	2.3	Base centrada B3 (120x80x85)	m3	3,31							
	2.4	Cimiento corrido Cc (Hº ciclopeo)	m3	39,64							
	2.5	Columna C1 (15x35)	m3	4,66							
	2.6	Columna C2 (15x30)	m3	3,64							
	2.7	Columna C3 (15x25)	m3	2,98							
	2.8	Columna C4 (15x80)	m3	2,60							
	2.9	Viga Va (15x30)	m3	1,26							
	2.10	Viga Vf (15x30)	m3	9,04							
	2.11	Viga Vd (15x35)	m3	2,75							
	2.12	Viga Vd1 (15x35)	m3	3,80							
	2.13	Viga Vc (15x35)	m3	6,24							
	2.14	Viga Ve (15x30)	m3	3,35							
	2.15	Viga V1 (15x50)	m3	1,66							
	2.16	Viga Ve1 (15x20)	m3	0,32							
2.17	Viga Vc1 (15x20)	m3	0,29								
3	<b>HORMIGÓN SIMPLE</b>										
	3.1	Veredín perimetral (e=12cm, a=70cm)	m3	8,62							
	3.2	Rampas y accesos	m3	5,60							
4	<b>MUROS</b>										
	4.1	Muros ext/int	m2	968,20							
	4.2	Canteros en fachada	m2	2,65							
5	<b>TECHO</b>										
	5.1	Cubierta de techo	m2	567,40							
6	<b>TERMINACIONES</b>										
	6.1	Revoques grueso	m2	655,58							
7	<b>CIERRE OLÍMPICO PERIMETRAL</b>										
	7.1	Cierre olimpico perimetral	ml	191,50							
	7.2	Puerta de ingreso (a=1,30m)	Un.	1,00							
	7.3	Portón de ingreso (a=3,00m)	Un.	1,00							
										<b>TOTAL (con IVA)</b>	