

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN OBRA GRUESA JARDIN MATERNAL MUNICIPAL

UBICACIÓN: CIUDAD DE MALARGÜE- PROVINCIA DE MENDOZA

Ítem	Sub-Ítem	Designación del Ítem	Unid.	Cantidad	Precio Unitario	Importe		% de Incidencia	
						Parcial	Total	Parc.	Total
1	TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE SUELOS								
	1.1	Cartel de Obra	Un.	1,00					
	1.2	Obrador	Un.	1,00					
	1.3	Cerco Perimetral Provisorio	ml	134,00					
	1.4	Replanteo	m2	295,00					
	1.5	Excavaciones	m3	45,00					
	1.6	Relleno y Compactación	m3	68,75					
2	HORMIGÓN ARMADO								
	2.1	Base centrada B1 (90x100x85)	m3	9,18					
	2.2	Base centrada B2 (70x80x80)	m3	11,70					
	2.3	Base centrada B3 (120x80x85)	m3	2,45					
	2.4	Cimiento corrido Cc (Hº ciclópeo)	m3	29,36					
	2.5	Columna C1 (15x35)	m3	3,45					
	2.6	Columna C2 (15x30)	m3	2,70					
	2.7	Columna C3 (15x25)	m3	2,21					
	2.8	Columna C4 (15x80)	m3	1,92					
	2.9	Viga Va (15x30)	m3	0,93					
	2.10	Viga Vf (15x30)	m3	6,70					
	2.11	Viga Vd (15x35)	m3	2,04					
	2.12	Viga Vd1 (15x35)	m3	2,82					
	2.13	Viga Vc (15x35)	m3	4,62					
2.14	Viga Ve (15x30)	m3	2,48						
2.15	Viga V1 (15x50)	m3	1,23						
2.16	Viga Ve1 (15x20)	m3	0,23						
2.17	Viga Vc1 (15x20)	m3	0,21						
3	HORMIGÓN SIMPLE								
	3.1	Veredín perimetral (e=12cm,a=70cm)	m3	6,58					
	3.2	Rampas y accesos	m3	4,13					
	3.3	Contrapiso interior (e=10 cm)	m3	26,80					
4	MUROS								
	4.1	Muros ext/int	m2	717,20					
	4.2	Canteros en fachada	m2	2,65					
5	TECHO								
5.1	Cubierta de techo	m2	354,00						
6	TERMINACIONES								
	6.1	Revoques grueso	m2	485,61					
	6.2	Revoque grueso hidrófugo (baños y cocina)	m2	123,50					
7	CIERRE OLÍMPICO PERIMETRAL								
	7.1	Cierre olímpico perimetral	ml	136,32					
	7.2	Puerta de ingreso (a=1.30m)	Un.	1,00					
	7.3	Portón de ingreso (a=3.00m)	Un.	1,00					
TOTAL (con IVA)									